

Resultados - Volumetria MDT's	Q.182 (L.50 à 61)	Q.185 (L.62 à 65)	Q.197 (L.66 à 75)	Q.198 (L.76 à 90)	VALAS	TOTAL
Volume de corte Geométrico (m³)	8,72	0,00	2170,50	44,49	0	2223,70
Volume de corte Empolado (m³)	11,34	0,00	2821,65	57,83	0	2890,82
Volume de aterro Geométrico (m³)	6857,34	1036,13	598,47	6867,46	648,856	16008,25
Volume de aterro à Compactar	8571,67	1295,16	748,08	8584,32	811,07	20010,31
Limpeza Natural (m³)	763,84	190,06	535,65	877,18	88,775	2455,50
Área de superfície Terreno (m²)	3819,21	950,28	2678,26	4385,90	443,871	12277,52
Área de superfície Projeto (m²)	4205,16	1058,11	2938,65	4822,47	531,559	13555,95

Volume de Compensação Corte e Aterro (m³)	Corte Geométrico (m³)	Aterro Geométrico (m³)	Total Aterro (m³)	Total Aterro à Compactar (m³)
	2223,70	16008,25	13784,55	17230,68

\* índice de compactação considerado: 25%

\* índice de empolamento considerado: 30%



Planta de localização e resumo de terraplenagem	
Projeto: _____	
Escala: _____	
Data: _____	
	
	
	
7/10	